COST & CHANGE CONFIRMATION

報價清楚，追加減先確認

報價單節錄與追加減簽認欄位範例

先了解費用，再確認工程範圍

報價列明工程項目、數量、單價與備註，讓討論有依據。工程中如有追加或減項，先確認變更內容與費用，再辦理簽認。

01 報價總表

先看各類工程與整體費用。

02 工程明細

再核對項目、數量、單價與說明。

03 追加減簽認

變更內容、金額與工期一併確認。

項次	工　　項	單位	數量	單價	金　額	備　註
壹	拆除保護工程	式	1		228,600	
貳	水電工程	式	1		606,192	
叁	衛浴廚具工程	式	1		200,336	
肆	泥作工程	式	1		553,500	
伍	防水工程	式	1		67,000	
陸	木作工程	式	1		610,600	
柒	金屬鋁窗工程	式	1		366,330	
捌	粉刷工程	式	1		145,400	
玖	家飾工程	式	0		0	
拾	家具家電工程	式	0		0	另再選購
拾壹	清潔工程	式	1		71,000	
拾貳	其他工程	式	1		17,000	
拾叁	工程管理費用	式	1		286,596	責任保固一年
拾肆	設計規劃費用	式	1		57,319	
	小 計				3,209,873	(未稅)
	稅金5%				160,494	
	合 計				3,370,367	
設計師：			業務工程師：			

金額為文件範例，非現行統一售價。
實際費用依屋況、需求及確認報價為準。

COST & CHANGE CONFIRMATION

報價總表｜先看費用全貌

節錄原始報價單第 1 頁；省略文件上方的客戶資料區。

項次	工　　項	單位	數量	單價	金　額	備　註
壹	拆除保護工程	式	1		228,600	
貳	水電工程	式	1		606,192	
叁	衛浴廚具工程	式	1		200,336	
肆	泥作工程	式	1		553,500	
伍	防水工程	式	1		67,000	
陸	木作工程	式	1		610,600	
柒	金屬鋁窗工程	式	1		366,330	
捌	粉刷工程	式	1		145,400	
玖	家飾工程	式	0		0	
拾	家具家電工程	式	0		0	另再選購
拾壹	清潔工程	式	1		71,000	
拾貳	其他工程	式	1		17,000	
拾叁	工程管理費用	式	1		286,596	責任保固一年
拾肆	設計規劃費用	式	1		57,319	
	小 計				3,209,873	(未稅)
	稅金5%				160,494	
	合 計				3,370,367	
設計師：			業務工程師：			

閱讀重點

工程分類清楚列示
逐項核對各類工程費用
留意未稅、稅額與合計

本頁呈現分類總額；
詳細施作內容仍須
搭配工程明細閱讀。

所列價格、稅額及管理費為原文件內容，僅供格式展示，不作為個別案件承諾。

工程明細｜項目、數量與單價有依據

節錄原始報價單第 2 頁：拆除與水電工程。

項次	工　　項	單位	數量	單價	金　額	備　註
壹	拆除保護工程				228,600	
(二)	拆除工程				228,600	
1	舊有木作天花拆除清運	坪	4	2000	8,000	廚房1.5.主客浴室2.走道0.5
2	舊有4吋及8吋磚牆拆除清運	坪	3.5	10000	35,000	
3	舊有木地板拆除清運	坪	20	800	16,000	
4	舊有櫃子拆除清運	尺	13	800	10,400	
5	舊有踢腳板拆除清運	式	1	6000	6,000	
6	舊有大門拆除清運	樘	1	6000	6,000	
7	舊有門框門片拆除清運	組	7	2000	14,000	
8	舊有衛浴配件拆除清運	間	2	2000	4,000	
9	客浴室壁地磁磚打除至底清運	坪	7	3200	22,400	地面1壁面6
10	主浴室壁地磁磚打除至底清運	坪	5.5	3200	17,600	地面1壁面4.5
11	廚房壁地磁磚打除至底清運	坪	9.5	3200	30,400	地面1.5壁面7
12	前後陽台壁地磁磚打除至底清	坪	14	3200	44,800	前陽台地面2.5壁面9 後陽台地面2.5
13	舊有鋁窗拆除清運	樘	4	3500	14,000	
貳	水電工程				606,192	
(一)	水電工程				606,192	
1	污水管檢修配管	口	2	3500	7,000	南亞PVC
2	排水管打石配管(浴室5.廚房1.陽台4)	口	10	2800	28,000	南亞PVC
3	冷水管打石配管(浴室5.廚房1.陽台3)	口	9	5000	45,000	白鐵壓接管
4	熱水管打石配管(浴室3.廚房1.陽台1)	口	5	5000	25,000	白鐵壓接被覆管
5	冷氣排水管打石配管位移	口	4	3000	12,000	南亞PVC
6	衛浴配件安裝工資(馬桶.面盆組.龍頭.配件)	間	2	12000	24,000	不含衛浴設備
7	電箱無熔絲開關更換(不含面板及箱體更換)	式	1	10000	10,000	士林電機開關
8	開關箱更換品型開關箱(含打石重配費用)	式	1	20000	20,000	不含主纜線更換
9	主纜線更換加大	式	1	85000	85,000	太平洋30平方一般線 75A 含表前表後開關(表前白鐵箱體) (含台電申請費用)
10	冷氣專用220V迴路更新	口	4	4500	18,000	太平洋5.5mm平方
11	全室220V迴路更新(洗碗機1)	口	1	5000	5,000	太平洋5.5mm平方

逐欄看懂報價

工程項目

確認包含哪些施作內容。

單位、數量與單價

理解計價方式及金額組成。

備註說明

核對品牌、規格與不包含項目。

此為節錄，未收錄完整報價；
實際工程範圍與材料規格，
以雙方確認文件為準。

COST & CHANGE CONFIRMATION

追加減｜變更內容與費用先確認

原始追加減範例第 1 頁；簽名欄空白，供了解簽認欄位用途。

項次	日期 月	日期 日	工程名稱	明細	單位	數量	單價	金額	備註說明
1	4	17	水電工程追加	冷水管打石配管	口	4	5000	20,000	7F魚池1.6F前陽台1.後陽台2
2	4	17	水電工程追加	加壓馬達更換	組	1	7500	7,500	東元KSQ400N
3	4	17	浴室門追減	浴室塑鋼門框門片組	組	-2	24300	-48,600	南亞慶祥門88P+把手巧晟LC913X黑/門厚45MM
4	4	17	浴室門追加	浴室塑鋼門框門片組(需灌縫.濕式濕工)	組	2	18000	36,000	慶祥門S40-4+把手巧晟LC913X黑/門厚36mm
5	4	17	泥作追加	浴室門灌縫	組	2	4300	8,600	
38	工程管理費用10%							2,350	責任保固一年
39	設計規劃費用2%							-	
小計								25,850	(未稅)

備註事項	併同本次追加展延工期至2026年10月30日	追加減及展期確認欄/簽名處

追加與減項分列

正負金額保留，方便對照變更。

金額與費用一併核對

留意小計為未稅金額。

工期及簽認欄位

變更內容確認後再辦理簽認。

此文件未含簽名，亦未展示電子簽署紀錄；不是已簽認或已核准的證明。