CASA DE 12 X 5 m			
DETALLE	**CANTIDAD**	**PRECIO**	**TOTAL**
VOLQUETA DE RIPIO	2	130	260
VOLQUETA DE GRANZON	2	140	280
VOLQUETA DE PIEDRA	2	150	300
VOLQUETA DE ARENA	1,5	90	135
BLOQUES	1500	0,35	525
VARILLA DE 10 mm	36	7,25	261
VARILLA DE 8 mm	38	4,85	184,3
ALAMBRE DE AMARRE	1,5	36,5	54,75
TABLA DE ENCONFRADO	20	2,3	46
CLAVOS DE 2"	15	0,9	13,5
CLAVOS DE 2,5"	15	0,9	13,5
CEMENTO	65	7,6	494
RIELES EN C DEN 6 m	13	13,5	175,5
EUROLIT DE 3 m	24	22,69	544,56
CUMBRERO DE EUROLIT	12	11,75	141
GANCHO 4	96	0,12	11,52
GANCHO 5	24	0,124	2,976
CAPUCHON	120	0,077	9,24
MAGUERA PARA LUZ	2	13,75	27,5
CAJETIN RECTANGULAR	16	0,5	8
CAJETIN ORTOGONAL	6	0,55	3,3
BOQUILLA PLASTICO	5	1,79	8,95
BOQUILLA CERAMICA	2	0,8	1,6
FOCOS	7	1,25	8,75
TOMACORRIENTE	10	2,25	22,5
INTERRUPTOR	6	2,25	13,5
TAIPE ELECTRICO	2	0,89	1,78
MASKING	2	1,25	2,5
ALAMBRE ELECTRICO	3	38	114
TIRAFONDOS 12 mm	50	0,15	7,5
VENTANA DE HIERRO 80X80 CON VENTOLERA	5	60	300
PUERTA DE MADERA 190X90 CON PICAPUERTA	4	150	600
PUERTA MIXTA 190X90	1	200	200
VIDRIO Y MACILLA	5	16,7	83,5
		SUBTOTAL	4855,226
		IVA (12%)	582,62712
		TOTAL	5437,8531

COSTO TOTAL MATERIAL PARA UNA CASA 12X5 M	5437,85312